

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
Via Alcide de Gasperi					
1	6	A.P.01 Dismissione di basole o cordoli in pietra, compreso massetto di sottofondo , compreso l'onere di accatastamento e di ripulitura del materiale per la successiva collocazione Via Alcide de Gasperi si prevede ml 10,00	10,000		
		SOMMANO m =	10,000	9,75	97,50
2	12	A.P.07 Bocciardatura eseguita a mano , di basole in pietra, compresa la pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ml 10	10,000		
		SOMMANO m =	10,000	10,59	105,90
3	7	A.P.02 Ricollocazione di basole o cordoli in pietra, proveniente dalla dismissione compreso la malta, l'integrazione delle parti deteriorati, massetto di sabbia e cls non inferiore a cm 10, stu . Via Alcide de Gasperi si prevede quantita' dismissione ml 10	10,000		
		SOMMANO m =	10,000	14,55	145,50
4	9	A.P.04 Ripristino di pavimentazione marciapiede e varie compreso dismissione ,riprese, il trasporto a discarica del materiale non utilizzabile e quant'altro necessario per dare il lavoro completo com Marciapiedi di Via A. de Gasperi si prevedfe per sistemazione del piccolo marciapiede ml 4*0.30	1,200		
		SOMMANO m ² =	1,200	11,97	14,36
5	10	A.P.05 Allaccio di pozzetti CADITOIE alla fognatura pubblica compreso : - taglio di pavimentazione stradale; - scavo a sezione obbligata eseguita a mano per la posa dei pozzetti cm 50x5. - ; - Per formazione di caditoie via A. De Gasperi n°3	3,000		
		SOMMANO acorpo =	3,000	77,03	231,09
6	11	A.P.06 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano compreso la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonche' il			
A RIPORTARE					594,35

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			594,35
		paleggiamento, il carico sul , Per costituzione cassonetto in cls (basole) ml 10*0.50*0.10	0,500		
		SOMMANO m³ =	0,500	41,43	20,72
7	1	15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente Caditoie stradali n°3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	57,80	173,40
8	13	A.P.08 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare di tipo carrabile , per pozzetti in cls dalle dimensioni di circa cm 70 x 70, per dare l'opera finita a perfett . *Per caditoie stradali n° 3	3,000		
		SOMMANO acorpo =	3,000	49,28	147,84
9	2	3.1.1.1 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità Via A. de Gasperi ml 10*0.10*0.40 per ripristino scavo allaccio fognario ml 1.10*0.50*0.10 x 3	0,400		
			0,165		
		SOMMANO m³ =	0,565	97,60	55,14
10	8	A.P.03 Per interventi non quantificabili e non prevedibili in termini di misure e da pagare secondo il tempo impiegato e secondo valutazioni discrezionali della DD.LL per il tipo di lavoro da eseguire Via A. de Gasperi Si prevede ore n° 2	2,000		
		SOMMANO acorpo =	2,000	29,92	59,84
		1) Totale			1.051,29
		A RIPORTARE			1.051,29

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.051,29
		<i>1) Totale Via Alcide de Gasperi</i>			<i>1.051,29</i>
		A RIPORTARE			1.051,29

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.051,29
		Via Palermo			
11	11	A.P.06 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano compreso la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonche' il paleggiamento, il carico sul , . Per Allaccio da pozzetto esistente a pozzetto nuova centralina *n°01 ml 45,00*0.30*0.30 Per allaccio da pozzetto 1* a pozzetto *2 ml 10,00*0.30*0.40 *Per formazione di pozzetti delle centraline ml 0.80*0.80*0.60 x 2	4,050 1,200 0,768		
		SOMMANO m³ =	<u>6,018</u>	41,43	249,33
12	4	13.3.5.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispon Per Allaccio da pozzetto esistente a pozzetto nuova centralina *n°01 ml 45,00 Per allaccio da pozzetto 1* a pozzetto *2 ml 10,00	45,000 10,000		
		SOMMANO m =	<u>55,000</u>	5,46	300,30
13	5	1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazioni Per Allaccio da pozzetto esistente a pozzetto nuova centralina *n°01 quantità di scavo ml 45,00*0.30*0.30 Per allaccio da pozzetto 1* a pozzetto *2 ml 10,00*0.30*0.30	4,050 0,900		
		SOMMANO m³ =	<u>4,950</u>	1,77	8,76
14	14	A.P.09 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica , per alloggiamento di centralina di derivazione, in cl.s., di dimensioni circa cm 70x70x60, compreso tutti gli o . Pozzetti per nuove centraline n°2	2,000		
		SOMMANO cad =	<u>2,000</u>	67,54	135,08
15	15	A.P.10 Realizzazione di centralina d'acqua predisposta per fornitura minimo di n° 4 utenze ed ampliabile , composta da: saracinesca di chiusura generale,raccorderie varie etc.			
		A RIPORTARE			1.744,76

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			1.744,76
		per pozzetti *1-*2 n° 2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	79,75	159,50
16	2	3.1.1.1 Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità Per ripristino sede viaria di via Palermo Tratto interessato da sistemazione tubazione idrica ml 45*0.10*0.60 Tratto intermedio per ripresa di muretto ml. 10 x 0,30 x 0,25	2,700		
		SOMMANO m³ =	0,750		
			3,450	97,60	336,72
17	13	A.P.08 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare di tipo carrabile , per pozzetti in cls dalle dimensioni di circa cm 70 x 70, per dare l'opera finita a perfett . Per pozzetti centraline n°2	2,000		
		SOMMANO acorpo =	2,000	49,28	98,56
18	8	A.P.03 Per interventi non quantificabili e non prevedibili in termini di misure e da pagare secondo il tempo impiegato e secondo valutazioni discrezionali della DD.LL per il tipo di lavoro da eseguire Per interventi non quantificabili n°1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	29,92	29,92
		<i>1) Totale</i>			<i>1.318,17</i>
		<i>2) Totale Via Palermo</i>			<i>1.318,17</i>
		A RIPORTARE			2.369,46

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Via Alcide de Gasperi	1			1.051,29
Via Palermo	4			1.318,17
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 2.369,46
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,821519% sui lavori)				€ 43,16
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 2.326,30
Imprevisti 10% circa			78,65	
IVA ed eventuali altre imposte 20%			473,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			552,54 €	552,54
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori			€	2.922,00

Scillato li 30/03/2010

Il Progettista