

Area Tecnica				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. EURO CINQUANTASETTE/80	€cadauno	57,80
2	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d'impasto eseguito a qualsiasi profondità o altezza, compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'amministrazione), il perfetto costipamento, ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme. Rck = 5 N/mm2 EURO NOVANTASETTE/60	€metro cubo	97,60
3	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. EURO TRE/53	€metro cubo	3,53
4	13.3.5.3	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (C.Ministeriale n° 102 del 2-12-78 e al DM 21-03-73). Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui sopra d D esterno 32 mm EURO CINQUE/46	€metro	5,46
5	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<p>1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.</p> <p>- Per ogni m3 di materiale costipato</p> <p style="text-align: right;">EURO UNO/77</p>	€metro cubo	1,77

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
6	A.P.01	Dismissione di basole o cordoli in pietra, compreso massetto di sottofondo , compreso l'onere di accatastamento e di ripulitura del materiale per la successiva collocazione EURO NOVE/75	€metro	9,75
7	A.P.02	Ricollocazione di basole o cordoli in pietra, proveniente dalla dismissione compreso la malta, l'integrazione delle parti deteriorati, massetto di sabbia e cls non inferiore a cm 10, stuccatura e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO QUATTORDICI/55	€metro	14,55
8	A.P.03	Per interventi non quantificabili e non prevedibili in termini di misure e da pagare secondo il tempo impiegato e secondo valutazioni discrezionali della DD.LL per il tipo di lavoro da eseguire EURO VENTINOVE/92	€a corpo	29,92
9	A.P.04	Ripristino di pavimentazione marciapiede e varie compreso dismissione ,riprese, il trasporto a discarica del materiale non utilizzabile e quant'altro necessario per dare il lavoro completo compreso ogni onere EURO UNDICI/97	€metro quadrato	11,97
10	A.P.05	Allaccio di pozzetti CADITOIE alla fognatura pubblica compreso : - taglio di pavimentazione stradale; - scavo a sezione obbligata eseguita a mano per la posa dei pozzetti cm 50x50x50. - predisposizione fori per allaccio ai pozzetti fognari ; - posa e allaccio delle tubazioni in PVC da Ø 100 mm ; - ripristino della sede viaria; il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SETTANTASETTE/03	€a corpo	77,03
11	A.P.06	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano compreso la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonche' il paleggiamento, il carico sul mezzo di trasporto , per il materiale non utilizzabile e quant'altro occorrendo per l'esecuzione dei lavori . EURO QUARANTAUNO/43	€metro cubo	41,43
12	A.P.07	Bocciardatura eseguita a mano , di basole in pietra, compresa la pulizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte EURO DIECI/59	€metro	10,59
13	A.P.08	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare di tipo carrabile , per pozzetti in cls dalle dimensioni di circa cm 70 x 70, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTANOVE/28	€a corpo	49,28
14	A.P.09	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica , per alloggiamento di centralina di derivazione, in cls., di dimensioni circa cm 70x70x60, compreso tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO SESSANTASETTE/54	€cadauno	67,54
15	A.P.10	Realizzazione di centralina d'acqua predisposta per fornitura minimo di n° 4 utenze ed ampliabile , composta da: saracinesca di chiusura generale,raccorderie varie in acciaio o rame ,rubinetti di arresto per ogni singola utenza, pezzi speciali, e quant'altro occorre per dare l'opera finita perfettamente funzionante e a perfetta regola d'arte. EURO SETTANTANOVE/75	€cadauno	79,75

Scillato li 30/03/2010

IL PROGETTISTA